

# Ausschreibungstexte für Stahlzargeneinbau:

**WOLF**  
**ZARGEN**

STAHLZARGEN  
STAHLTÜREN  
BRANDSCHUTZ-  
TÜREN & PORTALE  
METALLBAU



WOLF ZARGEN GMBH&CO KG  
WIESENSTRASSE 33, A-6833 WEILER  
TEL. +43 5523 63000 - FAX DW -9  
office@wolfzargen.at  
www.wolfzargen.at

Einbauen von Stahlzargen in Mauerwerk, Toleranzen laut ÖNorm B 5335 beinhaltet das seitliche verschalen der Zargen sowie ausgießen mit Sand-Zementmörtel bis OK Zargensturzblech inkl. Lieferung der dazu erforderlichen Materialien.

Der Einbau sämtlicher Zargen erfolgt unter einmaliger Baustelleneinrichtung in einem Zug ohne Unterbrechung.

Der Meterriss ist bauseits zu erstellen, eine Kontrolle erfolgt vor Montagebeginn durch den Monteur und die Bauleitung. Der Meterriss ist in Türnähe gut sichtbar anzubringen und mit der gültigen Höhenangabe zu versehen.

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 110/205 cm, PB bis 40 cm

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 200/205 cm, PB bis 40 cm

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 110/245 cm, PB bis 40 cm

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 200/245 cm, PB bis 40 cm

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 110/300 cm, PB bis 40 cm

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 200/300 cm, PB bis 40 cm

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 300/205 cm, PB bis 40 cm

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 300/245 cm, PB bis 40 cm

\_\_\_\_\_ Stück Zargen einbauen bis DL 300/300 cm, PB bis 40 cm

## **Aufpreispositionen:**

\_\_\_\_\_ Stück Haftbrücke bei Betonleibungen oder Ytongwänden (pro Zargenseite)

\_\_\_\_\_ Stück Sturzfüllen EI30 bzw. Schallschutz

\_\_\_\_\_ Stück fehlender Maueranschlag

\_\_\_\_\_ Stück Aufpreis für das Ausbilden einer Vorsatzschale einseitig

\_\_\_\_\_ Stück Profillbreite über 40 cm

\_\_\_\_\_ Zusätzliche Baustelleneinrichtung – Pauschale beim Zargeneinbau

\_\_\_\_\_ Regiestunden Facharbeiter – Monteur

\_\_\_\_\_ Regiestunden Helfer - Monteur